

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Regenerácia parkovej plochy pred zdravotným strediskom

JKSO:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

ČS:

Dátum: 23. 9. 2026

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Tomáš Aneščík, Súlovce

IČO:

40801969

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

NEPLATCA DPH

Cena bez DPH

24 999,26

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00

Sadzba dane
23,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

24 999,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Regenerácia parkovej plochy pred zdravotným strediskom**

Miesto: Žabokreky nad Nitrou
Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou
Zhotoviteľ: Tomáš Aneščík, Súlovce

Dátum: 23. 9. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		24 999,26
HSV - Práce a dodávky HSV		11 860,26
1 - Zemné práce		1 811,30
2 - Zakladanie		3 204,36
5 - Komunikácie		1 935,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 909,00
PSV - Práce a dodávky PSV		13 139,00
763 - Konštrukcie - drevostavby		12 115,00
783 - Nátery		1 024,00

ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia parkovej plochy pred zdravotným strediskom

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

Dátum: 23. 9. 2026

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou

Projektant:

Zhotoviteľ: Tomáš Aneščík, Súľovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 999,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 860,26

D 1

Zemné práce

1 811,30

1	K	1842011.pc	Výsadba stromov, hĺbenie jamiek, osadenie kolov, ukotvenie dreveniny, ochrana kmeňa, uloženie drenážnej hadice, zaliatie	ks	5,000	73,70	368,50
2	M	026pc1	Materiál na výsadbu stromov- Lipa veľkolistá (Fastigiata)-2 ks; Hrab obyčajný (Carpinus betulus "Fastigiata") 2 ks; Jarabina oskorušová (Sorbus domestica) -1 ks	ks	5,000	240,30	1 201,50
3	M	605pc1	Výsadba stromov- materiál potrebný ku výsadbe (trojnožka borovicová stredná pr. 5 cm, výška 200 cm+ spojovací materiál (klince 15 ks na jeden strom)	ks	5,000	27,85	139,25
4	M	605pc2	Výsadba stromov- materiál potrebný ku výsadbe (bambusová rohož -1 m2 na jeden strom)	m2	5,000	5,76	28,80
5	M	605pc3	Výsadba stromov- materiál potrebný ku výsadbe - drenážna hadica so štrkom (1,5 m na jeden strom)	bm	7,500	6,62	49,65
6	M	605pc4	Výsadba stromov- materiál potrebný ku výsadbe - úväzky (2 bm na jeden strom)	bm	10,000	2,36	23,60

D 2

Zakladanie

3 204,36

7	K	275313711.S1	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30, vrátane výkopových prác- altánok	ks	6,000	163,80	982,80
8	K	275313711.S2	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30, vrátane výkopových prác- lavice v altánku	ks	8,000	123,42	987,36
9	K	275313711.S3	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30, vrátane výkopových prác- stoly v altánku	ks	4,000	123,42	493,68
10	K	275313711.S4	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30, vrátane výkopových prác- lavice s operadlom	ks	6,000	123,42	740,52

D 5

Komunikácie

1 935,60

11	K	564720.pc	Vodopriepustná štrková podkladná plocha pod obj. altánku- odkopávky, ekobrim, geotextília, štrk fr. 0-16 hr. 0,08 m so zhutnením	m2	24,000	80,65	1 935,60
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 909,00

12	M	55356pc1	Drevená lavica - konštrukcia z mohutných dosiek uchytená vrátovými skrutkami M8 s maticami na oceľových nohách umiestnená v altánku- atyp	ks	4,000	510,00	2 040,00
13	M	55356pc2	Drevený stôl - konštrukcia z mohutných dosiek uchytená vrátovými skrutkami M8 s maticami na oceľových nohách umiestnená v altánku- atyp	ks	2,000	542,00	1 084,00
14	M	55356pc3	Drevená lavica - konštrukcia z mohutných dosiek uchytená vrátovými skrutkami M8 s maticami na oceľových nohách - atyp	ks	3,000	595,00	1 785,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 139,00

D 763

Konštrukcie - drevostavby

12 115,00

15	K	76390pc1	Montáž drevených konštrukčných prvkov altánku do základových pätiiek	m2	1,000	3 280,50	3 280,50
16	M	605460pc1	Dodávka drevených profilov na altánok, vrátane spojovacieho materiálu a kovových konštrukčných prvkov	ks	1,000	2 144,00	2 144,00
17	K	76390pc2	Príprava jednotlivých konštrukčných prvkov potrebných k zhotoveniu altánku , podľa dokumentácie (rezanie, úprava hrán)	ks	1,000	3 523,50	3 523,50
18	K	76390pc3	Montáž strešnej krytiny a okapového systému altánku-pultová strecha, vrátane materiálu	ks	1,000	2 187,00	2 187,00
19	K	76390pc4	Zhotovenie dreveného zábradlia altánku na bočných častiach objektu, vrátane materiálu a povrchovej úpravy	ks	2,000	490,00	980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		783	Nátery				1 024,00
20	K	783pc1	Povrchová úprava altánku- zhotovenie exterierových transparentných náterov, vrátane materiálu	ks	1,000	1 024,00	1 024,00