

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- | | |
|---|---|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
telefón:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Žabokreky nad Nitrou
Žabokreky nad Nitrou 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Cyril Cabadaj, starosta obce
00311375
2021266951
+421 38 542 11 23
podatelna@zabokrekynadnitrou.sk |
| 1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | Č&K Stav, s.r.o..
Oponice 251, 956 14 Oponice
Stanislav Košťál
Slovenská Sporiteľňa
SK53 0900 0000 0051 1165 6064
50176781
2120239638
SK2120239638
Obchodný register okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 40490/N
+421911674755
cakstav@gmail.com |

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou
Postup: Podlimitná zákazka podľa § 108 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní
- 2.2. V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).
- 2.3. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.
Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);
- 2.4. Predmet zmluvy má byť financovaný z dotácie z Environmentálneho fondu na základe pripravovanej žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov:
Program: Modernizačný fond
Kód výzvy: MoF - 6/2026
(ďalej len „Výzva“ a „Žiadosť o dotáciu“).
Objednávateľ ku dňu vyhlásenia zákazky nemá dotáciu z Environmentálneho fondu ešte schválenú, pričom žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2026 bude podaná v súlade s podmienkami poskytovateľa. **Realizácia predmetu zákazky je podmienená schválením žiadosti o poskytnutie dotácie a pridelením dotácie z Environmentálneho fondu.** Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade vyčerpania alokácie alebo nepodporenia projektu z Environmentálneho fondu financovať predmet zákazky aj z iných zdrojov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nemá vlastné zdroje na realizáciu predmetu zákazky a

realizácia predmetu zmluvy bude možná len na základe poskytnutých PM/ dotácií/ NFP/ prostriedkov z iných zdrojov.

- 2.5. Miesto realizácie: Samotná stavba kultúrneho domu sa nachádza v zastavanej časti obce Žabokreky nad Nitrou, v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, na parcelách číslo KN-C 1176/1, 1176/2 a 1177/2. Majiteľom / vlastníkom objektu je: Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou.

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
 - 3.1.2. **ukončenie prác do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Stavenisko môže byť Objednávateľom odovzdané najskôr po doručení správy z kontroly verejného obstarávania, ktorú vykonáva poskytovateľ dotácie – Environmentálny fond.**
 - 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 3.6. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o doručení správy z kontroly verejného obstarávania a to najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa obdržania správy z kontroly procesu verejného obstarávania, resp. iného relevantného dokumentu ktorým Poskytovateľ dotácie pripustil výdavky do financovania a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska.

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 797 513,19 eur |
| 4.1.2. DPH | 183 428,03 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 980 941,22 eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
 - 4.3.4. zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, avšak výlučne na základe dohody zmluvných strán

- 4.4. Cenu za Dielo je možné meniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši alebo zníži v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk.
- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávatel', môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a a v prípade potreby aj inými osobami.
 - 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
 - 4.6.2.1. rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2. položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
 - 4.6.2.3. položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4. sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5. kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
 - 4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 4.6.3.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.6.3.2. pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.6.3.3. v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyše, budú tieto práce navyše ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávatel'ovi napr. spoločnosťou CENEKON, a.s.,
 - 4.6.3.4. na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 4.6.3.5. práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
 - 4.6.4. Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávatel'ovi na odsúhlasenie. Objednávatel' predložený návrh dodatku k tejto zmluve odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľ'ovi neodsúhlasený s odôvodnením do 7 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
 - 4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyše, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 - 4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel' zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávatel'a do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľ'om. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľ'ovi na

prepracovanie.

5.1.3. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia. Zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k projektu.

5.2 Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.1. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.

5.2.4. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.5. Konečnú faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,

6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

- 6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko bez obmedzení,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 10 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčasti alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takehoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 6.2.13 objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.
- 6.2.14 objednávatel' ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- 6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel' môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávatel' má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,
- 6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľ'a, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľ'a nevykoná, je objednávatel' povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 6.3 Stavebný denník:
- 6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,
 - 6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
 - 6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávatel'a,

- jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 6.3.4. denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 6.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4 Odovzdanie:
- 6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2. dielo je možné preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4. prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 6.4.7.1 certifikáty a vyhlásenia o zhodách použitých materiálov,
- 6.4.7.2 stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
- 6.4.10. zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11. ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 6.5 Osobitné technické podmienky:
- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté

- vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované vady včas, objednávateľ sa môže domáhať od zhotoviteľa zaplata zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplata zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
- 9.1.1. súťažné podklady,
 - 9.1.2. zmluva,
 - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3. Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3. Obe strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

- 10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje voči Environmentálnemu fondu (článok H. - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE bod 6):
- a) strpieť výkon kontroly a/alebo iného overovania súvisiaceho s dodávkami tovaru, služieb alebo s vykonaním stavebných prác; a
 - b) poskytnúť potrebnú súčinnosť oprávneným osobám vykonávajúcim Kontrolu Verejného obstarávania.
- 10.6. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. **Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od uzavretia zmluvy, resp. 10 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.**
- 10.7. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. **Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy s výškou poistného krytia minimálne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 4.1.3 tejto Zmluvy.**
- 10.8. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 11.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorým poskytovateľ dotácie neschválil proces verejného obstarávania, resp. ho schválil s vyrúbenou finančnou opravou, ktorá bude zo strany objednávateľa neakceptovaná.
- 11.9. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo zmluvu jednostranne zrušiť alebo od nej odstúpiť v prípade, ak nedôjde k schváleniu žiadosti o dotáciu alebo k prideleniu finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu, a to bez nároku zhotoviteľa na náhradu škody alebo ušlého zisku. V prípade neschválenia financovania nevzniká objednávateľovi povinnosť odovzdať stavenisko ani začať realizáciu diela.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo uzatvoriť dodatok k tejto zmluve v prípade zmeny alebo spresnenia zdroja financovania predmetu zákazky podľa bodu 2.4..
- 12.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Environmentálneho fondu (ďalej len „Envirofond“), b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

V Žabokrechoch nad Nitrou, dňa 18.8.2026.


V Oponiciach, dňa 28.8.2026,

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa



Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
IČ: 2120239638



Príloha č. 4 Projektová dokumentácia a Zadanie (osobitná príloha v xls. formáte a v pdf. formáte)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

JKSO:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

KS:

Dátum: 18.8.2026

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

ICO:

50176781

IČ DPH:

SK2120239638

Zhotoviteľ:

Č & K Stav, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

Projectoora s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

797 513,19

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	797 513,19	183 428,03

Cena s DPH

v

EUR

980 941,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

28. AUG. 2026

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
ICO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou
Miesto: Žabokreky nad Nitrou
Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou
Zhotoviteľ: Č & K Stav, s.r.o.

Dátum: 18.08.2026
Projektant: Projectoora s.r.o.
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		797 513,19	980 941,22
	Oprávnené náklady	796 655,19	979 885,88
01	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	305 262,26	375 472,58
01A	Bleskozvod	13 375,49	16 451,85
02	Zateplenie najnižšieho podlažia	13 963,12	17 174,64
03	Výmena otvorových výplní	87 316,27	107 399,01
04	Priepustné/vegetačné plochy – zelené opatrenie	11 483,04	14 124,14
05	Elektroinštalácia	90 089,31	110 809,85
06	Vykurovanie	267 584,54	329 128,98
07	Zdravotechnika	7 581,16	9 324,83
	Neoprávnené náklady	858,00	1 055,34
08	Vykurovanie	858,00	1 055,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

KS:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

IČO: 50176781

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Č&K Stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projectoora s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			305 262,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	305 262,26	23,00%	70 210,32
Cena s DPH			375 472,58
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

28. AUG. 2026

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Žabokreky nad Nitrou

Dátum:

18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

Projektant:

Projectoora s.r.o.

Zhotoviteľ:

Č&K Stav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

305 262,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

223 747,42

D 1

Zemné práce

9 037,92

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m3	m3	124,659	32,64	4 068,87
2	K	132201209.S	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	124,659	2,08	259,29
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh, príložené do 2 m	m2	106,508	7,58	807,33
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh, príložené hĺbky do 2 m	m2	106,508	4,88	519,76
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	22,802	7,24	165,09
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	387,634	0,73	282,97
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,802	14,46	329,72
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,324	45,01	1 950,01
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,165	6,81	654,88

D 2

Zakladanie

20,21

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	53,180	0,38	20,21
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5

Komunikácie

1 503,93

11	K	564811135.S	Podklad zo štrkopiesku s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	53,180	5,07	269,62
12	K	581114135.S	Okapový chodník z betónu prostého C 12/15 hr. 80 mm, vystužený kari rohožou 100x100x4 mm	m2	53,180	23,21	1 234,31

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

158 484,36

13	K	610991011.S	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov PVC fóliou	m2	160,648	3,26	523,71
14	K	610991104.S	Očistenie tlakovou vodou a penetrácia pôvodného nosného podkladu stropov	m2	26,820	3,68	98,70
15	K	610991114.S	Očistenie tlakovou vodou a penetrácia pôvodného nosného podkladu stien	m2	1 117,776	3,34	3 733,37
16	K	622422111.S	Oprava vonkajších omietok stropov vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10%	m2	51,600	6,37	328,69
17	K	622422121.S	Oprava vonkajších omietok stien vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10%	m2	883,728	6,05	5 346,55
18	K	622461012.S	Vonkajšia omietka stropov na báze silikátových živíc, odolná voči poveternostným vplyvom a paropriepustná hr. zrna max. 1,5 mm, s penetráciou podkladu	m2	51,600	28,67	1 479,37
19	K	622461062.S	Vonkajšia omietka stien na báze silikátových živíc, odolná voči poveternostným vplyvom a paropriepustná hr. zrna max. 1,5 mm, s penetráciou podkladu	m2	1 117,776	27,20	30 403,51
20	K	622481109.S	Potiahnutie vonkajších stropov, sklotextílnou mriežkou s celoplošným preplepením - schodisko vstupné	m2	24,780	14,03	347,66
21	K	622901115.S	Očistenie a vyrovnanie vonkajších plôch po vyburaní obkladu	m2	234,048	5,29	1 238,11
22	K	622901123.S	Očistenie a vyspravenie vonkajších plôch pod terénom	m2	175,702	6,05	1 063,00
23	K	625250483.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm, (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	27,102	47,18	1 278,67
24	K	625250496.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 160 mm, (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	69,750	94,58	6 596,96
25	K	625250703.P	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 30 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	2,840	59,02	167,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou	m2	77,032	59,02	4 546,43
27	K	625250705.R	Kontaktný zatepľovací systém pod oplechovaním rímsy hr. 100 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	9,600	78,22	750,91
28	K	625250706.P	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 80 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	23,980	76,13	1 825,60
29	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 80 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	11,520	71,71	826,10
30	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 140 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	12,930	92,26	1 192,92
31	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 160 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	892,482	99,61	88 900,13
32	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 200 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	7,100	114,40	812,24
33	K	625250719.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 270 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	4,960	136,66	677,83
34	K	625250722.S	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 280 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	14,900	144,47	2 152,60
35	K	632477037.S	Vyspravenie betónového podkladu, vrátane očistenia a penetrácie podkladu	m2	138,170	23,73	3 278,77
36	K	632477038.S	Vyspravenie betónového podkladu schodiskových stupňov, vrátane očistenia a penetrácie podkladu	m2	35,655	25,66	914,91
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							46 252,43
37	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 15/20 do lôžka	m	107,860	21,94	2 366,45
38	M	592292450010	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	108,939	4,16	453,19
39	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 190,600	4,64	5 524,38
40	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 381,200	2,63	6 262,56
41	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80 do 1,00 m a výšky do 10m	m2	1 190,600	3,04	3 619,42
42	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 190,600	3,00	3 571,80
43	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 190,600	1,52	1 809,71
44	K	953995113	Rohový profil s integrovanou sieťovinou z PVC	m	225,890	4,55	1 027,80
45	K	953995411	Profil s integrovanou sieťovinou so skrytou okapničkou	m	119,045	5,68	676,18
46	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	218,800	6,90	1 509,72
47	K	953996121	Okenný a dverový APU profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	255,895	8,45	2 162,31
48	K	953996351	Tmelenie škár pružným tmelom	m	326,000	5,53	1 802,78
49	K	957311975.S	Demontáž fasádnych prvkov (kamery, informačná tabuľa, osvetlenie, klimatizácie), ich dočasné uskladnenie a následná spätná montáž po dokončení prác	ks	1,000	520,00	520,00
50	K	965042155.S	Búranie okapového chodníka betónového, -2,20000t	m3	5,953	262,38	1 561,95
51	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane soklíkov - 0,02000t	m2	29,961	4,16	124,64
52	K	965081715.S	Búranie dlažieb zo schodiskových stupňov, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	32,159	7,28	234,12
53	K	965081720.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. nad 10 mm na terčoch, - 0,03500t	m2	91,850	4,73	434,45
54	K	978015221.S	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00800t	m2	935,328	0,47	439,60
55	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	234,048	9,93	2 324,10
56	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	48,690	20,01	974,29
57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,690	23,97	1 167,10
58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	925,110	0,72	666,08
59	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,690	20,19	983,05
60	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,690	2,28	111,01
61	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	38,384	105,00	4 030,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,153	123,00	264,82
63	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,153	200,00	1 630,60
D 99 Presun hmôt HSV							8 448,57
64	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,942	68,72	8 448,57
D PSV Práce a dodávky PSV							81 514,84
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							13 468,36
65	K	711112001.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	217,123	1,34	290,94
66	M	111631501020	Penetrácia pod bitúmenové stierky	l	74,907	7,28	545,32
67	K	711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, bitúmenová stierka za studena na ploche zvislej	m2	217,123	23,44	5 089,36
68	K	711123121.S	M+D Tekutá hydroizolácia dvojvrstvová na ploche vodorovnej	m2	116,170	14,94	1 735,58
69	K	711123123.S	M+D Tekutá hydroizolácia dvojvrstvová na schodiskových stupňoch	m2	32,159	18,01	579,18
70	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradónovou odolnosťou zvislá, vrátane ukončovacej lišty	m2	189,509	9,04	1 713,16
71	M	62880006410	Nopová fólia proti vlhkosti 400 g/m2, výška nopu 8 mm	m2	217,935	10,79	2 351,52
72	M	628800065010	Začistovacia okrajová lišta	m	144,974	5,67	822,00
73	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	131,271	2,60	341,30
D 712 Izolácie striech							8 159,68
74	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej - atika, -0,00600t	m2	111,600	1,24	138,38
75	K	712370089.S	M+D Napojenie novej hydroizolácie na pôvodnú strešnú izoláciu, s prekrytím	m2	186,000	10,87	2 021,82
76	K	712991080.S	Montáž dosiek pod klampiarske konštrukcie na atike šírky 250-310 mm	m	6,000	21,84	131,04
77	K	712991081.S	Montáž dosiek pod klampiarske konštrukcie na atike šírky 311-410 mm	m	180,000	22,88	4 118,40
78	M	606210000100.S	Vodovzdorná brezová preglejka hr. 21 mm	m2	83,349	18,33	1 527,79
79	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,374	2,80	222,25
D 713 Izolácie tepelné							11 419,82
80	K	713132125.S	Montáž tepelnej izolácie stien XPS kotvením - horná hrana atiky	m2	49,620	6,85	339,90
81	M	283764219530	Tepelná izolácia z nenasiakavého extrudovaného polystyrénu (XPS) v spáde	m3	2,278	189,54	431,77
82	K	713132137.S	Montáž tepelnej izolácie markízy XPS kotvením	m2	2,010	7,33	14,73
83	M	283764219530	Tepelná izolácia z nenasiakavého extrudovaného polystyrénu (XPS) v spáde	m3	0,092	189,54	17,44
84	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	168,196	8,42	1 416,21
85	M	283750000960	Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	171,560	52,77	9 053,22
86	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	112,733	1,30	146,55
D 764 Konštrukcie klampiarske							22 320,83
87	K	764311832.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej - oplechovanie markízy, plnynovej skrine -0,00732t	m2	3,640	3,55	12,92
88	K	764352201.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu farbeného pododkvpové polkruhové rš 250 mm - K04	m	34,300	51,47	1 765,42
89	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	34,300	1,83	62,77
90	K	764359231.S	Kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby	ks	7,000	67,02	469,14
91	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	7,000	2,56	17,92
92	K	764410351.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr. 1 mm vrátane rohov rš 300 mm, na PU penu - K07.1	m	180,000	30,32	5 457,60
93	K	764410361.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr. 1 mm vrátane rohov rš 400 mm, na PU penu - K07.2	m	32,000	34,97	1 119,04
94	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	212,000	2,56	542,72
95	K	764422363.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu rš 737 mm - K10	m	1,700	64,79	110,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	764422375.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu rš 1315 mm - K11	m	2,550	31,95	81,47
97	K	764430331.S	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 1 mm múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 410 mm	m	6,000	41,08	246,48
98	K	764430342.S	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 1 mm múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 520 mm - K05	m	180,000	47,92	8 625,60
99	K	764430345.S	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 1 mm múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 550 mm - K12	m	8,400	47,92	402,53
100	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	186,000	2,54	472,44
101	K	764451203.S	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu farbeného štvorcové s dĺžkou strany 130 mm - K01,K02,K03,K08	m	50,480	47,98	2 422,03
102	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	50,480	1,91	96,42
103	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	219,046	1,90	416,19

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 814,42

104	K	767161078.S	M+D Oceľové madlo výšky 180 mm, vrátane povrchovej úpravy - Z03	m	7,700	14,56	112,11
105	K	767161103.S	M+D Oceľové zábradlie výšky 1000 mm, výplň zvislá, vrátane povrchovej úpravy - Z02	m	41,500	112,19	4 655,89
106	K	767191101.S	M+D Vetracia mriežka 300x300 mm s ventilátorom	ks	1,000	299,00	299,00
107	K	767662101.S	M+D Oceľová mreža 5100x800 mm na anglický dvorec v ráme, vrátane povrchovej úpravy - Z01	ks	1,000	826,80	826,80
108	K	767832105.S	M+D Oceľový rebrik 5180 mm s ochranným košom 2650 mm, vrátane povrchovej úpravy - D29	ks	1,000	1 326,00	1 326,00
109	K	767832106.S	M+D Oceľový rebrik 4650 mm s ochranným košom 2650 mm, vrátane povrchovej úpravy - D30	ks	1,000	1 118,00	1 118,00
110	K	767914911.S	Demontáž oceľového madla výšky do 0,2 m, -0,00800t	m	7,700	4,16	32,03
111	K	767914915.S	Demontáž oceľového zábradlia s výplňou výšky do 1,1 m, -0,01900t	m	41,500	4,23	175,55
112	K	767920219.S1	Vetracia fasádna mreža 1000x630 mm s parapetom - demontáž, obrúsenie, očistenie, nový náter protikoróznym dvojnásobným, spätná montáž - K09	ks	4,000	122,20	488,80
113	K	767920219.S2	Vetracia fasádna mreža 1100x350 mm s parapetom - demontáž, obrúsenie, očistenie, nový náter protikoróznym dvojnásobným, spätná montáž - K09	ks	2,000	101,40	202,80
114	K	767920219.S3	Vetracia fasádna mreža 600x1000 mm s parapetom - demontáž, obrúsenie, očistenie, nový náter protikoróznym dvojnásobným, spätná montáž - K09	ks	1,000	117,00	117,00
115	K	767995173.S	M+D Oceľové dvojkládové dvierka elektrickej a plynovej skrine 1400x1000 mm, vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	227,50	227,50
116	K	767996837.S	Demontáž mreža anglický dvorec v ráme, -0,01000t	m2	4,080	6,80	27,74
117	K	767996841.S	Demontáž oceľového rebrika na strechu, -0,01500t	m	7,500	10,73	80,48
118	K	767996837.S	Demontáž dvierok elektrickej a plynovej skrinky plochy do 1,5 m2, -0,01000t	ks	1,000	17,94	17,94
119	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,076	1,10	106,78

D 771 Podlahy z dlaždíc 16 331,73

120	K	771275112.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických 300x300 mm do mrazuvzdorného lepidla	m2	32,159	49,56	1 593,80
121	M	597639800005	Dlaždice keramické 300x300, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	13,022	37,05	482,47
122	M	597639800010	Schodovka keramická 300x300, mrazuvzdorná, protišmyková	ks	249,000	8,50	2 116,50
123	K	771445011.S	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických výšky 100 mm do mrazuvzdorného lepidla, vrátane tmelenia	m	45,160	7,83	353,60
124	K	771445031.S	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických stupňovité výšky 100 mm do mrazuvzdorného lepidla, vrátane	m	11,250	11,41	128,36
125	M	597639800005	Dlaždice keramické 300x300, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	6,487	37,05	240,34
126	K	771571001.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických 600x600 mm na rektifikačné terče	m2	91,850	47,06	4 322,46
127	M	597644600150	Dlaždice keramické 600x600 mm, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	96,443	45,89	4 425,77
128	K	771571012.S	M+D Ukončovací profil s perforáciou a okapovým nosom pre dlažbu	m	33,000	5,98	197,34
129	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických 300x300 mm do mrazuvzdorného lepidla	m2	24,320	37,83	920,03
130	M	597639800005	Dlaždice keramické 300x300, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	26,752	37,05	991,16
131	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	157,718	3,55	559,90

ROZPOČET**Akcia: ENVIROFOND - ŽABOKREKY NAD NITROU****Miesto stavby: ŽABOKREKY NAD NITROU****Časť: Elektroinštalácia****Elektroinštalácia****Zemné práce**

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Výkop pre uzemnenie, vrátane spätného zásypu a vyspravenia do pôvodného stavu	50	m		0,00	54,60	2 730,00
2	Celkom Zemné práce				0,00		2 730,00

Bleskozvod a uzemnenie

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
3	Hrom- gulatina pre zvod pod zateplením 8 AlMgSi RD8PVC vrátane podpery (každých 0,6m)	100	m	13,39	1 339,00		0,00
4	Hrom- gulatina 8 / 1m=0,53kg	250	m	4,68	1 170,00		0,00
5	Hrom- gulatina 10 / 1m=0,625kg	100	m	6,24	624,00		0,00
6	HR-svorka SK, SP01	24	ks	6,63	159,12		0,00
7	HR-svorka SZ + krabica s viečkom (napr. R.8145)	10	ks	16,45	164,50		0,00
8	Hrom- podpera	150	ks	7,54	1 131,00		0,00
9	Zberacia tyč 3m na rovné strechy	14	ks	31,98	447,72		0,00
10	Označovaci štítok skúšobnej svorky	10	ks	8,06	80,60		0,00
11	Protikoročná ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500	5	ks	5,33	26,65		0,00
12	Zemniaca tyč ZT 2.0 (dĺžka 2m)	20	ks	27,69	553,80		0,00
13	Svorka k zemniacej tyči SJ	40	ks	9,49	379,60		0,00
14	Montáž a demontáž exist. zvodov	70	hod		0,00	37,05	2 593,50
15	Celkom bleskozvod a uzemnenie				6 075,99		2 593,50

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
15	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	35	hod			28,60	1 001,00
16	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl			390,00	390,00
17	Plošina/lešenie	1	kpl			585,00	585,00
18	Celkom HSV, ostatné				0,00		1 976,00

SPOLU**6 075,99 € 7 299,50 €****Celkom bez DPH****13 375,49 €****DPH****23% 3 076,36 €****Celkom s DPH****16 451,85 €****Poznámky:**

- 1 Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
- 2 Viacrámkový dodatok podľa dispozičných výkresov
- 3 Súpis neobsahuje prípojky slaboprúdu (telefónna, televízna) - nutné konzultovať s dodávateľmi T-com, UPC
- 4 Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
- 5 Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
- 6 Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

28. AUG. 2026

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Zateplenie najnižšieho podlažia

JKSO:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

Zhotoviteľ:

Č & K Stav, s.r.o.

Projektant:

Projectoora s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.08.2026

IČO:

50176781

IČ DPH:

SK2120239638

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 963,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 963,12	23,00%	3 211,52

Cena s DPH

v EUR

17 174,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

28 AUG 2026

Stav, s.r.o.

Adresa: 251, 956 14 Oponice

IČO: 50 176 781

DIČ: 2120239638

ka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Zateplenie najnižšieho podlažia

Miesto:

Žabokreky nad Nitrou

Dátum:

18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

Projektant:

Projectoora s.r.o.

Zhotoviteľ:

Č & K Stav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 963,12

D HSV Práce a dodávky HSV 13 139,74

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 029,43

1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou, vrátane očistenia	m2	86,580	5,12	443,29
2	K	611461219	Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí vápenná štuková (jemná) hr. 3 mm	m2	86,580	17,63	1 526,41
3	K	625250719.P	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 200 mm, (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	86,580	116,19	10 059,73

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 490,04

4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	86,580	5,66	490,04
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 620,27

5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,026	68,72	620,27
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 823,38

D 784 Maľby 823,38

6	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	86,580	1,99	172,29
7	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	86,580	3,82	330,74
8	K	784499901.S	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach	m2	173,160	1,85	320,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

Zhotoviteľ:

Č & K Stav, s.r.o.

Projektant:

Projectoora s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.08.2026

IČO:

50176781

IČ DPH:

SK2120239638

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

87 316,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	87 316,27	23,00%	20 082,74

Cena s DPH

v EUR

107 399,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

28. AUG. 2023

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Výmena otvorových výplní

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou

Projektant: Projectoora s.r.o.

Zhotoviteľ: Č & K Stav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 316,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 988,92

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

985,65

1	K	317162139.D	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm, vrátane vysekania drážky pre osadenie	ks	4,000	100,46	401,84
2	K	340239229.S	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic hr. 500 mm	m2	4,125	141,53	583,81

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 692,91

3	K	612425919.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká šírky do 250 mm	m	249,575	10,79	2 692,91
---	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 141,86

4	K	968063455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní, vrátane vyvesenia dverí -0,08200t	m2	8,714	45,67	397,97
5	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 1 m2, s vyvesením krídel, vrátane vnútorných parapetov, 0,08400 t	m2	7,406	34,81	257,80
6	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 2 m2, s vyvesením krídel, vrátane vnútorných parapetov, 0,06000 t	m2	8,651	26,20	226,66
7	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 4 m2, s vyvesením krídel, vrátane vnútorných parapetov, 0,05200 t	m2	45,253	20,54	929,50
8	K	968082357.S	Vybúranie plastových rámov okien, plochy nad 4 m2, s vyvesením krídel, vrátane vnútorných parapetov, 0,04400 t	m2	65,468	18,62	1 219,01
9	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní, vrátane vyvesenia dverí -0,06200t	m2	20,911	16,06	335,83
10	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,400	97,63	136,68
11	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,516	113,44	171,98
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,343	20,01	327,02
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,343	23,97	391,74
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	310,517	0,72	223,57
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,343	23,97	391,74
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,343	2,28	37,26
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,468	105,00	574,14
18	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8,494	123,00	1 044,76
19	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,381	200,00	476,20

D 99

Presun hmôt HSV

168,50

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,452	68,72	168,50
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

76 327,35

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

76 327,35

21	K	7676341.001	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/pevné 2500x1620 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/01	ks	9,000	1 872,00	16 848,00
22	K	7676341.002	M+D Kompozitné jednokrídlové okno sklopné a balkónové dvere otváracie 1500x1620+1000x2320 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/02	ks	1,000	2 223,00	2 223,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	7676341.O03	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/otvárávo-sklopné 2500x1620 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/03	ks	1,000	1 872,00	1 872,00
24	K	7676341.O04	M+D Kompozitný ľahký obvodový plášť pevný 8340x2350 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/04	ks	1,000	9 171,50	9 171,50
25	K	7676341.O05	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno pevné/otvárávo-sklopné 2500x1620 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/05	ks	1,000	1 872,00	1 872,00
26	K	7676341.O06	M+D Kompozitné jednokrídlové okno pevné 2500x2350 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/06	ks	1,000	2 749,50	2 749,50
27	K	7676341.O07	M+D Kompozitné jednokrídlové okno sklopné 1200x600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/07	ks	2,000	340,60	681,20
28	K	7676341.O08	M+D Kompozitné jednokrídlové okno sklopné 1140x1200 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/08	ks	1,000	639,60	639,60
29	K	7676341.O09	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/otvárávo-sklopné 1850x1600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/09	ks	4,000	1 423,50	5 694,00
30	K	7676341.O09b	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/otvárávo-sklopné 1800x1600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/09b	ks	2,000	1 378,00	2 756,00
31	K	7676341.O10	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/pevné 1800x1600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/10	ks	1,000	1 378,00	1 378,00
32	K	7676341.O11	M+D Kompozitné jednokrídlové okno sklopné 1200x1200 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/11	ks	2,000	673,40	1 346,80
33	K	7676341.O12	M+D Kompozitné dvere s bočným a horným svetlíkom 1200+650x2000+550 mm, zasklenie izolačné trojsklo, kovanie - O12	ks	1,000	2 329,60	2 329,60
34	K	7676341.O13	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/sklopné 1850x1600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/13	ks	1,000	1 423,50	1 423,50
35	K	7676341.O14	M+D Kompozitné jednokrídlové okno otvárávo-sklopné 900x900 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/14	ks	1,000	379,60	379,60
36	K	7676341.O15	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/otvárávo-sklopné 2500x1150 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/15	ks	5,000	1 345,50	6 727,50
37	K	7676341.O16	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/otvárávo-sklopné 1200x600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/16	ks	1,000	340,60	340,60
38	K	7676341.O17	M+D Kompozitné jednokrídlové okno sklopné 1200x600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/17	ks	1,000	340,60	340,60
39	K	7676341.O18	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/pevné 1800x500 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/18	ks	2,000	421,20	842,40
40	K	7676341.O19	M+D Kompozitné trojkrídlové okno 2xsklopné/otvárávo-sklopné 1650x650 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/19	ks	1,000	501,80	501,80
41	K	7676341.O20	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/ otvárávo-sklopné 1850x600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/20	ks	3,000	535,60	1 606,80
42	K	7676341.O21	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/ sklopné 1150x570 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/21	ks	1,000	306,80	306,80
43	K	7676341.O22	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno pevné/otvárávo-sklopné 2500x1150 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/22	ks	1,000	1 345,50	1 345,50
44	K	7676341.O23	M+D Kompozitné dvojkrídlové okno sklopné/otvárávo-sklopné 1200x600 mm, zasklenie izolačné trojsklo, montáž na pásky, vnútorný parapet - O/23	ks	3,000	340,60	1 021,80
45	K	7676342.D01	M+D Kompozitné exteriérové posuvné dvere s 2xfixný panel 3175x2600 mm, plné - D01	ks	1,000	2 483,00	2 483,00
46	K	7676342.D02	M+D Kompozitné exteriérové dvojkrídlové dvere 1600x2600 mm, plné, samozatvárač, kovanie bezpečnostné - D02	ks	1,000	2 272,40	2 272,40
47	K	7676342.D03	M+D Kompozitné exteriérové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 1800x2445 mm, zasklenie izolačné trojsklo bezpečnostné, samozatvárač, kovanie bezpečnostné - D03	ks	1,000	2 405,00	2 405,00
48	K	7676342.D04	M+D Kompozitné exteriérové jednokrídlové dvere 1100x2070 mm, plné, samozatvárač, kovanie bezpečnostné - D04	ks	2,000	1 216,80	2 433,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	767996827.S	Odstránenie oceľových prvkov pasívneho tienenia, - 0,00900t	m	218,400	6,89	1 504,78
50	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	754,969	1,10	830,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

KS:

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou

IČO:

50176781

IČ DPH:

SK2120239638

Zhotoviteľ:

Č & K Stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Projectoora s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 483,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 483,04	23,00%	2 641,10

Cena s DPH

v EUR

14 124,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

28. AUG. 2023

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

Spevnené plochy

Miesto: Žabokreky nad Nitrou

Dátum: 18.08.2026

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou

Projektant: Projectoora s.r.o.

Zhotoviteľ: Č & K Stav, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 483,04

D HSV Práce a dodávky HSV 11 483,04

D 1 Zemné práce 1 539,33

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	56,920	6,98	397,30
2	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	56,920	3,09	175,88
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	56,920	14,72	837,86
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,692	2,55	14,51
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,692	14,44	82,19
6	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	5,692	5,55	31,59

D 2 Zakladanie 21,63

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	56,920	0,38	21,63
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5 Komunikácie 4 088,56

8	K	564761121.S	Podklad štrková zmes veľ. 5-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr.200 mm	m2	56,920	16,81	956,83
9	K	569211329.S	Zmes piesku a trávnikového substrátu hr. 40 mm do vegetačných tvární	m2	39,844	4,52	180,09
10	K	596912112.S	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	56,920	22,97	1 307,45
11	M	592290279010	Zatrávňovacie tvárnice z betónu 60x40x8 cm	m2	57,489	28,60	1 644,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 295,37

12	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 15/20 do lôžka	m	17,400	21,94	381,76
13	M	592292450010	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	17,574	4,16	73,11
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,370	23,97	536,21
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	425,030	0,72	306,02
16	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	22,370	41,34	924,78
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,807	105,00	1 344,74
18	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,163	115,00	248,75
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,400	200,00	1 480,00

D 99 Presun hmôt HSV 538,15

20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	35,710	15,07	538,15
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

ROZPOČET

Akcia: ENVIROFOND - ŽABOKREKY NAD NITROU

Miesto stavby: ŽABOKREKY NAD NITROU

Časť: Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	37	ks	7,28	269,36		0,00
2	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	13	ks	9,41	122,33		0,00
3	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 +rámiky	5	ks	7,84	39,20		0,00
4	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	15	ks	7,84	117,60		0,00
5	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky	4	ks	15,12	60,48		0,00
6	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky	8	ks	15,68	125,44		0,00
7	Rozbočovacia krabica	20	ks	4,48	89,60		0,00
8	Prístrojová krabica	82	ks	0,49	40,18		0,00
9	Montáž voľného vývodu (nie je dodávka Elektra), vrátane zapojenia	10	ks		0,00	5,32	53,20
11	Kábel CHKE-R-O 3x1,5	550	m	1,78	979,00		0,00
12	Kábel CHKE-R-J 3x1,5	1950	m	2,14	4 173,00		0,00
13	Kábel CHKE-R-J 3x2,5	350	m	3,36	1 176,00		0,00
12	Kábel CHKE-R-J 5x10	75	m	19,88	1 491,00		0,00
13	Kábel CHKE-R-J 5x16	100	m	27,02	2 702,00		0,00
14	Vodič CH-R 6 žltozelený	550	m	3,64	2 002,00		0,00
15	I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová	2500	m	3,36	8 400,00		0,00
16	Celkom elektroinštalácia				21 787,19		53,20

Rozvádzače

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
17	Úprava rozvádzača RH (podľa výkresu E5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks		0,00	1 060,00	1 060,00
18	Rozvádzač RS (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks	2 196,00	2 196,00		0,00
19	Celkom rozvádzače				2 196,00		1 060,00

Prípojka NN

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
20	Úprava rozvádzača RE	1	ks		0,00	210,00	210,00
21	Úprava kábla NN prípojky	50	h		0,00	39,20	1 960,00
22	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	1	kpl		0,00	2 530,00	2 530,00
23	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla šírka 30 cm	1	kpl		0,00	532,00	532,00
24	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 30 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3	1	kpl		0,00	588,00	588,00
25	Nepredvídané práce	50	hod		0,00	42,00	2 100,00
26	Celkom Zemné práce				0,00		7 920,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
27	Nepredvídané práce	250	hod		0,00	42,00	10 500,00
28	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	130	hod		0,00	36,40	4 732,00
29	Murárska výpomoc	64	hod		0,00	34,03	2 177,92
30	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl		0,00	800,00	800,00
31	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásy, natlakacie skrut.,.... / (percentuálny podiel)	3	%	563,40	1 690,20		0,00
32	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	64	hod		0,00	36,40	2 329,60
33	Doprava (do 20km)	1	kpl		0,00	210,00	210,00
34	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl		0,00	560,00	560,00
35	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	1	kpl		0,00	392,00	392,00
36	Inžiniering	1	kpl		0,00	1 680,00	1 680,00
37	Celkom HSV, ostatné				1 690,20		23 381,52

SPOLU

	25 673,39 €	32 414,72 €
Celkom bez DPH		58 088,11 €
DPH	23%	13 360,27 €
Celkom s DPH		71 448,38 €

Poznámky:

- Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
- Viacrámiky dodať podľa dispozičných výkresov
- Súpis neobsahuje prípojky slaboprádu (telefónna, televízna) - nutné konzultovať s dodávateľmi T-com, UPC
- Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
- Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
- Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Č & K Stav, s.r.o.

Oponice 251, 956 14 Oponice

IČO: 50 176 781

DIC: 2120239638

28.11.2026

Časť: Elektroinštalácia - svietidlá

P.č.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Jednotková cena montáže	Cena celkom	Cena celkom montáže
1	Svietidlo L01 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 37W, 4500lm, IP20	ks	31	105,00 €		3 255,00 €	0,00 €
2	Svietidlo L02 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 57W, 7190lm, IP20	ks	16	127,40 €		2 038,40 €	0,00 €
3	Svietidlo L03 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 16,5W, 2000lm, IP20	ks	18	50,40 €		907,20 €	0,00 €
4	Svietidlo L04 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 81W, 4743lm, IP65	ks	12	162,40 €		1 948,80 €	0,00 €
5	Svietidlo L05 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 17,7W, 913lm, IP65	ks	16	58,80 €		940,80 €	0,00 €
6	Svietidlo L06 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 61W, 8000lm, IP20	ks	8	114,80 €		918,40 €	0,00 €
7	Lištový systém pre svietidlá L06	ks	2	33,60 €		67,20 €	0,00 €
8	Svietidlo L07 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 28,6W, 2361lm, IP20	ks	6	64,40 €		386,40 €	0,00 €
9	Trakčný systém pre svietidlá L07	ks	2	99,40 €		198,80 €	0,00 €
10	Svietidlo L08 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 13,8W, 1810lm IP20	ks	6	56,00 €		336,00 €	0,00 €
11	Svietidlo L09 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 16,5W, 2000lm, IP20	ks	53	67,20 €		3 561,60 €	0,00 €
12	Svietidlo L10 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 41,1W, 4960lm, IP20	ks	18	78,40 €		1 411,20 €	0,00 €
13	Svietidlo L11 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 15-49W, 2100-6500lm, IP66	ks	50	128,80 €		6 440,00 €	0,00 €
14	Svietidlo L12 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 18W, 1800lm, IP44	ks	8	70,00 €		560,00 €	0,00 €
15	Svietidlo L13 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 19,3W, 2521lm, IP65	ks	8	60,20 €		481,60 €	0,00 €
16	Svietidlo L14 podľa minimálnych technických štandardov - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	3	79,80 €		239,40 €	0,00 €
						0,00 €	
17	SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, STROPNE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	7	95,20 €		666,40 €	0,00 €
18	SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, NASTENNE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	26	91,00 €		2 366,00 €	0,00 €
19	SVIETIDLO NUDZOVE ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNE-PRISADENE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	2	91,00 €		182,00 €	0,00 €
20	SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNE-PRISADENE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	17	91,00 €		1 547,00 €	0,00 €
21	NASTENNE/STROPNE-PRISADENE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	11	91,00 €		1 001,00 €	0,00 €
22	SVIETIDLO NUDZOVE OSVETLENIE HYDRANTOV, NASTENNE/STROPNE-PRISADENE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	4	91,00 €		364,00 €	0,00 €
23	SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER, NASTENNE - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	6	91,00 €		546,00 €	0,00 €
						0,00 €	
24	SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, STROPNE IP65 - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	2	91,00 €		182,00 €	0,00 €
25	SVIETIDLO NUDZOVE S PIKTOGRAMOM, NASTENNE IP65 - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	15	91,00 €		1 365,00 €	0,00 €
26	SVIETIDLO NUDZOVE ANTIPANIC OPEN SPACE, STROPNE-PRISADENE IP65 - vrátane recyklačných poplatkov: 22W, 2653lm, IP65	ks	1	91,00 €		91,00 €	0,00 €

SUMA 32 001,20 €

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

28. AUG. 2026

Rozpočet

INVESTOR	Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 187, 958 52				
STAVBA	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou				
MIESTO STAVBY	k.ú. Žabokreky nad Nitrou, par. č.1176/1,1176/2,1177/2				
PROFESIA	Vykurovanie	Zodp. projektant: Vypracoval:	Štefan Koczó Ing. Vojtech Izsmán		
p.č.	popis	Množstvo	J.	jedn. cena bez DPH	celková cena bez
	Zariadenie a armatúry				
	Tepelné čerpadlo v monoblokovom vyhotovení vzduch-voda s tepelným výkonom 38kW , napájanie: 400V/3f/50Hz, prúd: 21A, el. príkon: 26,4kW, hmotnosť: 870kg, rozmery: 1900x2300x1000mm (VxŠxH)	2,00	ks	49760,00	99 520,00
	Riadiaca jednotka	1,00	ks	1460,00	1 460,00
	Elektrický ohrev kondenzátu	2,00	ks	416,00	832,00
	Konzola na zem pre tepelné čerpadlo vrátane tlmiacej vložky	2,00	ks	237,90	475,80
	Prepájací kábel 2x2x0,75 - 30m	2,00	ks	127,40	254,80
	Obehové čerpadlo pre 38kW, 3,25m3/h	2,00	ks	465,40	930,80
	Združený rozdeľovač/zberač pre 4 okruhy	4,00	ks	496,60	1 986,40
	Výmenník tepla pre 38kW, 3,25m3/h	2,00	ks	1124,50	2 249,00
	Nemrznúca zmes na báze glykolu 5.0l	15,00	ks	7,41	111,15
	Trojcestný ventil s vonkajším závitom 2" vrátane servopohonu	1,00	ks	248,30	248,30
	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 35l, 10bar	2,00	ks	106,60	213,20
	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 35l, 6bar	1,00	ks	106,60	106,60
	Expanzná nádoba pre vykurovaciu vodu s objemom 80l, 10bar	2,00	ks	250,90	501,80
	Expanzná nádoba pre studenú vodu s objemom 25l, 10bar	1,00	ks	98,80	98,80
	Prietoková armatúra 3/4"	1,00	ks	21,84	21,84
	Guľový kohút zaistovací 3/4"	3,00	ks	15,73	47,19
	Guľový kohút zaistovací 1"	2,00	ks	24,96	49,92
	Obehové čerpadlo pre 7,8kW, 0,7m3/h	1,00	ks	189,80	189,80
	Obehové čerpadlo pre 17,8kW, 1,5m3/h	1,00	ks	289,90	289,90
	Obehové čerpadlo pre 13,7kW, 1,2m3/h	1,00	ks	344,50	344,50
	Obehové čerpadlo pre 23,5kW, 2,0m3/h	1,00	ks	383,50	383,50
	Obehové čerpadlo pre 43,0kW, 3,5m3/h	1,00	ks	465,40	465,40
	Trojcestný zmiešavací ventil DN32	2,00	ks	86,00	172,00
	Trojcestný zmiešavací ventil DN40	1,00	ks	248,69	248,69
	Trojcestný zmiešavací ventil DN25	1,00	ks	78,17	78,17
	Servopohon 230V	4,00	ks	227,50	910,00
	Úpravňa vody	1,00	ks	924,00	924,00
	Akumulačný zásobník s objemom 1000l	1,00	ks	4914,00	4 914,00
	Zásobníkový ohrievač s objemom 500l	1,00	ks	2678,00	2 678,00
	Cirkulačné čerpadlo DN20	1,00	ks	559,00	559,00
	Odkalovač DN65	1,00	ks	795,60	795,60
	Poistná skupina	4,00	ks	284,70	1 138,80
	Poistná skupina pre studenú vodu	1,00	ks	267,80	267,80
	Guľový kohút DN65	8,00	ks	158,60	1 268,80
	Guľový kohút DN50	16,00	ks	78,00	1 248,00
	Guľový kohút DN40	6,00	ks	12,48	74,88
	Guľový kohút DN32	16,00	ks	35,10	561,60
	Guľový kohút DN25	10,00	ks	24,83	248,30
	Guľový kohút DN20	9,00	ks	15,64	140,76
	Spätná klapka DN20	1,00	ks	19,63	19,63
	Spätná klapka DN25	1,00	ks	26,16	26,16
	Spätná klapka DN32	2,00	ks	35,33	70,66
	Spätná klapka DN50	1,00	ks	73,06	73,06
	Filter závitový DN50	3,00	ks	73,71	221,13
	Vypúšťací kohút DN15	14,00	ks	8,19	114,66
	Manometer 0-6bar	4,00	ks	12,09	48,36
	Manometer 0-10bar	3,00	ks	12,87	38,61

Automatický odvzdušňovací ventil DN15	14,00	ks	11,84	165,76
Teplomer, rozsah 0-120°C	12,00	ks	18,46	221,52
Dinamický vyvažovací ventil DN25	2,00	ks	117,00	234,00
Dinamický vyvažovací ventil DN20	2,00	ks	84,50	169,00
Dinamický vyvažovací ventil DN15	2,00	ks	76,18	152,36
Radiátorové vykurovanie				
Doskové vykurovacie teleso VK 22 900x1400	28,00	ks	505,31	14 148,68
Doskové vykurovacie teleso VK 22 900x1200	2,00	ks	444,34	888,68
Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1600	16,00	ks	450,97	7 215,52
Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x1400	5,00	ks	410,80	2 054,00
Doskové vykurovacie teleso VKL 22 600x1200	1,00	ks	549,90	549,90
Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x900	5,00	ks	310,70	1 553,50
Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x800	2,00	ks	290,55	581,10
Doskové vykurovacie teleso VK 22 600x600	1,00	ks	250,64	250,64
Doskové vykurovacie teleso VK 22 500x1200	1,00	ks	342,16	342,16
Doskové vykurovacie teleso VKL 22 500x1200	1,00	ks	511,29	511,29
Doskové vykurovacie teleso VK 22 500x1100	9,00	ks	324,09	2 916,81
Doskové vykurovacie teleso VKL 22 500x1100	10,00	ks	489,71	4 897,10
Doskové vykurovacie teleso VKL 11 600x900	1,00	ks	315,38	315,38
Doskové vykurovacie teleso VK 11 600x500	2,00	ks	177,84	355,68
Doskové vykurovacie teleso VK 11 600x800	2,00	ks	212,94	425,88
Termostatická hlavica	86,00	ks	25,74	2 213,64
Upevňovacia sada pre radiátorov	86,00	ks	15,99	1 375,14
Pripojovacia sada pre radiátorov	86,00	ks	21,06	1 811,16
Potrubné rozvody + tepelná izolácia rozvodov				
Potrubie z uhlíkovej ocele DN65 + tvarovky	41,00	bm	72,64	2 978,24
Tepelná izolácia z PE 76x30mm	41,00	bm	16,04	657,64
Potrubie z uhlíkovej ocele DN50 + tvarovky	36,00	bm	57,46	2 068,56
Tepelná izolácia z PE 54x30mm	36,00	bm	9,79	352,44
Potrubie z uhlíkovej ocele DN32 + tvarovky	168,00	bm	39,78	6 683,04
Tepelná izolácia z PE 35x30mm	168,00	bm	7,12	1 196,16
Potrubie z uhlíkovej ocele DN25 + tvarovky	123,00	bm	30,67	3 772,41
Tepelná izolácia z PE 28x30mm	123,00	bm	6,34	779,82
Potrubie z uhlíkovej ocele DN20 + tvarovky	152,00	bm	25,22	3 833,44
Tepelná izolácia z PE 22x20mm	152,00	bm	3,12	474,24
Potrubie z uhlíkovej ocele DN15 + tvarovky	368,00	bm	21,45	7 893,60
Tepelná izolácia z PE 18x20mm	368,00	bm	2,76	1 015,68
Ostatné				
Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách, vyspravenie konštrukcií	1,00	kpl	2990,00	2 990,00
Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	1,00	kpl	624,00	624,00
Montáž	1,00	kpl	46800,00	46 800,00
Demontáž existujúcich potrubných rozvodov	1,00	kpl	3510,00	3 510,00
Demontáž existujúcich vykurovacích telies	1,00	kpl	1053,00	1 053,00
Demontáž a odpojenie existujúcich plynových kotlov	1,00	kpl	2314,00	2 314,00
Komunikačná kabeláž	1,00	kpl	598,00	598,00
Zaregulovanie	1,00	kpl	390,00	390,00
Uvedenie do prevádzky - Autorizované spustenie	1,00	kpl	1560,00	1 560,00
Tlaková skúška podľa STN EN 128 28 a skúška funkčnosti vr. nastavenia regulačných prvkov.	1,00	kpl	1170,00	1 170,00
Revízne skúšky a správy s technickou inšpekciou	1,00	kpl	780,00	780,00
Projekt skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	1040,00	1 040,00
Zaškolenie obsluhy	1,00	kpl	520,00	520,00
Dopravné náklady	1,00	kpl	845,00	845,00
Odvoz odpadu po realizácii	1,00	kpl	715,00	715,00
CELKOM BEZ DPH (€)				267 584,54

NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLOGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSMOŇM
SÚHLASOM PROJEKTANTA.
V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ SYSTÉMU

Podpis:
Ing. Vojtech Izsmán
Projektant

Podpis:
Štefan Koczó
Zodpovedný projektant

Č & K Stav, s.r.o.
onice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

ROZPOČET

INVESTOR	Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 187, 958 52				
STAVBA	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy				
MIESTO STAVBY	k.ú. Žabokreky nad Nitrou, par. č.1176/1,1176/2,1177/2				
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA	Zodp. projektant: Vypracoval:	Štefan Koczó Ing. Vojtech Izsmán		
p.č.	popis	MONŽSTVO	J.	JEDN. CENA BEZ DPH	CELK. CENA BEZ DPH
	VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD				
	Potrubie plastlinikové 20x2,0mm (DN15), vrátane tvaroviek	64,00	bm	13,18	843,52
	Tepelná izolácia PE hr. 20mm pre potrubie Ø20mm				
	Potrubie plastlinikové 32x3,0mm (DN25), vrátane tvaroviek	64,00	bm	27,56	1 763,84
	Tepelná izolácia PE hr. 30mm pre potrubie Ø32mm				
	Elektrický prietokový ohrievač vody príkon:3,5kW, napájanie: 230V/1f/50Hz, vrátane pripojovacej ohybnej hadice	4,00	ks	175,50	702,00
	ARMATÚRY				
	Guľový kohút DN25	2,00	ks	27,95	55,90
	OSTATNÉ				
	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	1,00	kpl	364,00	364,00
	Objímky, Protihlukové objímky	1,00	kpl	67,60	67,60
	Demontáž existujúcich zásobníkových ohrievačov vody	1,00	kpl	52,00	52,00
	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	1,00	kpl	123,50	123,50
	Presun hmôt vodovodu	1,00	kpl	67,60	67,60
	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	1,00	kpl	382,20	382,20
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	1,00	kpl	299,00	299,00
	Montáž systému	1,00	kpl	2 574,00	2 574,00
	Dopravné náklady	1,00	kpl	130,00	130,00
	Odvoz odpadu po realizácii	1,00	kpl	156,00	156,00
celkom	€ bez DPH				7 581,16
NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLOGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSMŇMÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠŤ SYSTÉMU					
Podpis: Ing. Vojtech Izsmán Projektant		Podpis: Štefan Koczó Zodpovedný			

28. AUG. 2026

Č & K Stav, s.r.o.
Oponica 251, 956 14 Oponica
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638

Rozpočet					
INVESTOR	Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 187, 958 52				
STAVBA	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrny dom v obci Žabokreky nad Nitrou				
MIESTO STAVBY	k.ú. Žabokreky nad Nitrou, par. č. 1176/1, 1176/2, 1177/2				
PROFESIA	Vykurovanie - neoprávnené náklady	Zodp. projektant: Vypracoval:	Štefan Koczó Ing. Vojtech Izsmán		
p.č.	popis	Množstvo	J.	jedn. cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Radiátorové vykurovanie				
	Elektrický nástenný konvektor 500W, napájanie: 230V/1f/50Hz	3,00	ks	226,00	678,00
	Ostatné				
	Montáž	1,00	kpl	180,00	180,00
	CELKOM BEZ DPH (€)				858,00
NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLOGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍ SOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠŤ SYSTÉMU					
Podpis: Ing. Vojtech Izsmán Projektant		Podpis: Štefan Koczó Zodpovedný projektant			

Č & K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781
DIČ: 2120239638
28. AUG. 2026